

温州市发展和改革委员会文件

温发改审设计〔2018〕72号

关于温州市中央绿轴封闭区规划五路（规划六路-万源路）、规划六路（市府路-锦江路）市政道路工程初步设计的批复

温州市城乡建设投资有限公司：

你单位《关于要求审批温州市中央绿轴封闭区规划五路（规划六路-万源路）、规划六路（市府路-锦江路）市政道路工程初步设计的报告》（温城乡投〔2018〕59号）悉。我委组织市、区有关部门对温州市中央绿轴封闭区规划五路（规划六路-万源路）、规划六路（市府路-锦江路）市政道路工程初步设计进行了审查。会后，设计单位根据审查会议纪要和相关部门审查意见，对初设文本进行了修改完善。经研究，原则同意

由温州设计集团有限公司编制的《温州市中央绿轴封闭区规划五路（规划六路-万源路）、规划六路（市府路-锦江路）市政道路工程初步设计》（报批稿）。根据《浙江省政府投资项目管理办法》（省政府令第363号）、温发改审〔2018〕33号、建设项目选址意见书-选字第浙规选2018-0301017号（规划设计条件编号：温市规设（市政）字2018-005号，规划设计红线编号：2018022371）、温土资预〔2018〕15号文件及会议审查情况，现将其主要建设内容批复如下：

一、工程选址及用地

工程选址于中央绿轴区，包括规划五路和规划六路两条道路：规划五路西起规划六路、东至万源路；规划六路北起市府路、南至锦江路。

工程总用地 15491.18 平方米（最终以地籍图为准）。

二、建设规模、标准及内容

规划五路实施长度 385 米，规划红线宽 24 米；规划六路实施长度 324 米，规划红线宽 18 米。

规划五路和规划六路均按城市支路标准建设，设计时速 30 公里/小时，道路路面设计标准轴载 BZZ-100。

工程内容包括道路、市政给排水管线、交通设施、绿化、照明等附属工程。

三、道路工程

原则同意初步设计（报批稿）提出的建设方案。

（一）道路横断面

规划五路标准横断面：3.0m（人行道）+18.0m（车行道）+3.0m（人行道）=24.0m。

规划六路标准横断面：3.0m（人行道）+12.0m（车行道）+3.0m（人行道）=18.0m。

（二）路面结构

车行道路面结构：4cmAR-AC13 细粒式橡胶沥青砼，7cm AC-20C 中粒式沥青混凝土，20cm5%水泥稳定级配碎石，20cm3%水泥稳定级配碎石，65cm 宕渣垫层。

人行道结构：6cm 花岗岩铺装，3cmM10 水泥砂浆，15cmC20 水泥混凝土基层，10cm 级配碎石，40cm 宕渣垫层。

（三）路基处理

采用分层回填宕渣、压实处理。

四、综合管线工程

原则同意初步设计（报批稿）提出的给排水管网建设方案，下阶段设计中，应同步落实电力、综合通讯、燃气等管线设计内容，进一步优化道路横断面中的管位布置，做好与周边已建管线的衔接，完善沿线已建各类管线的迁改保护方案。

五、环保、水土保持

按国家有关规定落实工程相关环保、水土流失防治工作，

切实做好沿线居民敏感点的噪音防治；严格执行“三同时”。

六、建设工期

工程计划建设工期 12 个月。

七、工程招投标

请严格执行工程招投标制度。

八、工程总概算及资金来源

核定工程总概算 4260.11 万元，建设资金由温州市城乡建设投资有限公司自筹解决。

九、其他

请严格按限额设计原则进一步深化、完善各专业施工图设计内容，切实落实施工期沿线已建各类管线的迁改保护措施，做好施工期各项综合衔接。

施工图设计文件须经审查合格备案后方可实施。

十、信息化管理

根据省人民政府办公厅《转发省发改委关于做好全省投资项目信息管理系统运行工作的通知》要求，请相关职能部门在完成该项目审批事项后及时录入相关审批信息，请项目申报单位在项目开工后，及时录入实施进展信息。

附注：投资项目执行唯一代码制度，通过投资项目在线审批监管平台，实现投资项目“平台受理、代码核验、办件归集、信息共享”。请项目业主准确核对项目代码并根据审批许可文

件及时更新项目登记的基本信息。

附件：温州市中央绿轴封闭区规划五路（规划六路-万源路）、规划六路（市府路-锦江路）市政道路工程总概算核定表

温州市发展和改革委员会

2018年6月19日

项目审批专用章

抄送：市政府办公室、市财政局、规划局、国土资源局、住建委、交警支队、市政管理处、园林局、环保局、水利局、温州电力局、自来水公司、排水公司、燃气公司、城建档案馆、中国电信温州分公司、中国联通温州分公司、中国移动温州分公司，中广有线温州分公司、通发办、铁塔公司，鹿城区规划分局、国土分局、住建局、综合行政执法局、环保局、农林水利局，南汇街道，温州设计集团有限公司

温州市发展和改革委员会办公室

2018年6月19日印发

项目代码：2018-330302-48-01-010394-000

附件：

温州市中央绿轴封闭区规划五路（规划六路-万源路）
规划六路（市府路-锦江路）市政道路工程
总概算核定表

序号	工程名称	核定概算（万元）	备注
-	工程费用	2603.93	
(一)	规划五路	1449.13	
1	道路工程	510.78	
2	给排水工程	434.26	
3	路灯工程	27.67	
4	交通设施	139.86	
5	道路绿化及附属设施	66.05	
6	管线迁改保护	30.00	
7	电力电缆管沟	240.51	
(二)	规划六路	1124.41	
1	道路工程	339.23	
2	给排水工程	331.46	
3	路灯工程（含箱变）	57.24	
4	交通设施	126.71	
5	道路绿化及附属设施	51.90	
6	管线迁改保护	30.00	
7	电力电缆管沟	187.87	
(三)	工程新增水保投资	30.39	
二	其他费用	1435.95	
1	建设管理费	181.00	
1.1	建设单位管理费	66.98	
1.2	建设管理其他费	45.43	
1.3	工程监理费	68.59	
2	建设用地费	1162.50	

序号	工程名称	核定概算(万元)	备注
3	可行性研究费	3.50	
4	勘察设计费	52.48	
4.1	工程勘察费	4.48	
4.2	工程设计费	48.00	
5	场地准备及临时设施费	18.81	
6	工程保险费	15.62	
7	水土保持费	2.04	
三	基本预备费	121.20	
四	建设期贷款利息	99.03	
五	工程总投资	4260.11	